



RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
OBRA: DUPLICACION COLECTOR A INTERNA DE CIRCUNVALACION
TRAMO : ROTONDA PIAMONTE - ROTONDA PUENTE 15
CÓMPUTO MÉTRICO

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación Para Apertura de Caja	m3	2407,41
2	Excavación No Clasificada Caminos	m3	2561,93
3	Excavación para Desagües	m3	326,54
4	Terraplén Con Compactación Especial	m3	560,76
5	SubBase de estabilizado granular e=0,20 m	m3	986,34
6	Base de estabilizado granular e= 0,15 m (inc. Riego de imprimacion)	m3	622,11
7	Elaboración y Colocación de carpeta de concreto asfáltico convencional incluido riego de liga (e=0,07m)	Tn	715,97
8	Subbase estabilizada de suelo arena e= 0,20m	m3	142,02
9	Base antibombeo de hormigón pobre clase E (H8) e=0,10m	m3	68,30
10	Pavimento de Hormigón e=0,25m	m3	157,84
11	Construccion de Sumideros	Un	
11.a	Sumidero ventana Tipo SV2	Un	1,00
11.b	Sumidero ventana Tipo SV3	Un	1,00
11.c	Sumidero ventana Tipo SV4	Un	2,00
12	Provisión y colocación de caños premoldeados diám. 800 mm	ml	58,45
13	Cordones de Hormigón		
13.a	Cordon emergente (0.15x0.37)	ml	562,74
13.b	Cordon integral (0.15x0.40)	ml	163,73
13.c	Cordon integral (0.15x0.15) sobre calzada existente	ml	73,33
13.d	Cordon Cuneta de 0.60m	ml	559,98
14	Hormigón armado clase B (H25), incluida la armadura para muro de contención	m3	145,37
15	Demolición de cordones de hormigón	ml	45,25