	RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
	OBRA: PASARELA PEATONAL – TALAR DE MENDIOLAZA UBICACIÓN: RP E53 km 11.589 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS


OBRA: PASARELA PEATONAL – TALAR DE MENDIOLAZA

UBICACIÓN: RP E53 km 11.589

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
--

ÍNDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA.....	2
Art. 1 - ITEM Nº 3 – PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA..	3
Art. 2 - ITEM Nº4: PROVISION. TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA h=1,2m	3

 Caminos de las Sierras	RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
	OBRA: PASARELA PEATONAL – TALAR DE MENDIOLAZA UBICACIÓN: RP E53 km 11.589 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA


La obra motivo de el presente concurso es una PASARELA PEATONAL a construir sobre Ruta Provincial E53 en el km 11.589 en Talar de Mendiolaza, la cual deberá ajustarse a lo establecido en la documentación que forma parte del pliego.

El diseño de la pasarela presenta una planta compuesta por un (1) tramo de cruce superior perpendicular a la Calzada de 28.17m de longitud entre apoyos de 2.20 m de ancho, con una rampa al Oeste compuesta por cuatro tramos de 14.51m de longitud y un descanso intermedio de 2.51m y una rampa al Este compuesta por cuatro tramos de 16.13m de longitud con un descanso de 2.51m de longitud.

La rasante de la pasarela en la viga de cruce es de +564.11m en promedio, asegurando un gálibo libre vertical mínimo en el eje de calzadas de 5.31m.

La presente licitación abarca la ejecución de los elementos de protección peatonal (Jaula antivandalica y barandas), incluyendo ingenieria de detalle y respetando el formato utilizado en las pasarelas construidas dentro de la RAC.

Se adjunta al presente pliego planos de proyecto ejecutivo

	RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
	OBRA: PASARELA PEATONAL – TALAR DE MENDIOLAZA UBICACIÓN: RP E53 km 11.589 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 1 - ITEM Nº 3 – PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA

I - DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios desde la elaboración hasta el montaje de los elementos componentes de la jaula antivandalica, en los largos indicados en proyecto ejecutivo, y respetando la geometría de las utilizadas en pasarelas calle Suipacha y calle Boedo.

Los elementos premoldeados tendrán insertos metálicos donde se fijará la estructura de la Jaula. El montaje de esta se realizará una vez terminado el correspondiente a las vigas por lo que deberán preverse las tareas de tal modo de afectar al mínimo el tránsito vehicular.

Todos los elementos componentes estarán galvanizados en caliente, y los sectores en que se hubiera afectado este tratamiento deberán ser repasadas en obra con pintura epoxi.

II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se computará y certificará por metro lineal (m) al precio correspondiente al ítem “PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA” estando incluido en dicho precio, la carga, transporte a obra, descarga y montaje. Y toda otra tarea y equipo necesario que surja de la correcta realización de los trabajos.

Art. 2 - ITEM Nº4: PROVISION. TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA h=1,2m

I - DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios desde la elaboración hasta el montaje de los elementos componentes de la baranda peatonal, en los largos indicados en proyecto ejecutivo, y respetando la geometría de las utilizadas en pasarelas Tropezon, y B° Chateau.

Los elementos premoldeados tendrán insertos metálicos donde se fijará la estructura de las barandas. El montaje de esta se realizará una vez terminado el correspondiente a las rampas por lo que deberán preverse las tareas de tal modo de afectar al mínimo el tránsito vehicular.

Todos los elementos componentes serán galvanizados en caliente, y los sectores en que se hubiera afectado este tratamiento deberán ser repasadas en obra con pintura epoxi.

II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se computará y certificará por metro lineal (m) al precio correspondiente al ítem “PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA h=1,2m” estando incluido en dicho precio, la carga, transporte a obra, descarga y montaje. Y toda otra tarea y equipo necesario que surja de la correcta realización de los trabajos.