



**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**  
**CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.**  
**Obra: ENSANCHE Av. PADRE LUCHESE**  
**COMPUTO MÉTRICO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | UD. | CANTIDAD |
|------|---|-----|----------|
| 1    | Limpieza de Terreno, Destronque y Desbosque   | Ha  | 0,57     |
| 2    | Demolición de la banquina existente.  | m2  | 1474,77  |
| 3    | Terraplen con compactación especial.  | m3  | 2251,49  |
| 4    | Ejecución de Subbase Granular Estabilizada. Incluye Riego Imprimación. Esp.=20cm                                    | m3  | 524,51   |
| 5    | Ejecución de Base Granular Estabilizada. Incluye Riego Imprimación. Esp.=20cm                                       | m3  | 831,53   |
| 6    | Elaboración y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico Convencional en Calzada. Incluye Riego de Liga. Esp.=7cm  | Tn  | 384,83   |
| 7    | Elaboración y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico Convencional en Banquina. Incluye Riego de Liga. Esp.=5cm | Tn  | 191,40   |