



RED DE ACCESOS A CÓRDOBA

OBRA: PASARELA PEATONAL - B° CAÑITAS
UBICACIÓN: RUTA PROVINCIAL C-45 km.1.110
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS


OBRA: PASARELA PEATONAL – B° CAÑITAS

UBICACIÓN: RUTA PROVINCIAL C-45 km 1.110

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍNDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA.....	2
Art. 1 - ITEM Nº5 - PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA....	3
Art. 2 - ITEM Nº6 - PROVISION. TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA	3

 Caminos de las Sierras	RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
	OBRA: PASARELA PEATONAL - B° CAÑITAS UBICACIÓN: RUTA PROVINCIAL C-45 km.1.110 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación, se corresponde con la obra PASARELA PEATONAL sobre Ruta Provincial C-45 km 1.110 frente a B° Cañitas, la cual deberá ajustarse a lo establecido en la documentación que forma parte del pliego.

El diseño de la pasarela presenta una planta compuesta por tres (3) tramos de cruce superior perpendicular a la Calzada de 28.36m, 16.88m y 28.52m de longitud respectivamente de 2.20m de ancho, con una rampa de acceso al oeste paralela a la calzada compuesta por cinco (5) tramos de 16.84m cada uno y un descanso intermedio de 2.2m, y una rampa al este con un tramo perpendicular a la calzada de 11.33m y dos paralelos a la misma de 15.24m cada uno con una pendiente del 12%ambas rampas.

La rasante de la pasarela en la viga de cruce es de +648.08m en promedio, asegurando un gálibo libre vertical mínimo de 5.30 m en calzada Oeste y de 5.47 m en la Este.

La presente licitación abarca la ejecución de los elementos de protección peatonal (Jaula antivandálica y barandas), incluyendo ingeniería de detalle y respetando el formato utilizado en las pasarelas construidas dentro de la RAC.

Se adjunta al presente pliego planos de proyecto ejecutivo



RED DE ACCESOS A CÓRDOBA

OBRA: PASARELA PEATONAL - B° CAÑITAS
UBICACIÓN: RUTA PROVINCIAL C-45 km.1.110
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 1 - ITEM N°5 - PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA

I - DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios desde la elaboración hasta el montaje de los elementos componentes de la jaula antivandalica, en los largos indicados en proyecto ejecutivo, y respetando la geometría de las utilizadas en pasarelas E55 B° Gral Deheza y pasarelas en Topezon.

Los elementos premoldeados tendrán insertos metálicos donde se fijará la estructura de la Jaula. El montaje de esta se realizará una vez terminado el correspondiente a las vigas por lo que deberán preverse las tareas de tal modo de afectar al minimo el transito vehicular.

Todos los elementos componentes estarán galvanizados en caliente, y los sectores en que se hubiera afectado este tratamiento deberán ser repasadas en obra con pintura epoxi.

II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se computará y certificará por metro lineal (m) al precio correspondiente al ítem “PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE JAULA ANTIVANDALICA” estando incluido en dicho precio, la carga, transporte a obra, descarga y montaje. Y toda otra tarea y equipo necesario que surja de la correcta realización de los trabajos.

Art. 2 - ITEM N°6 - PROVISION. TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA

I - DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios desde la elaboración hasta el montaje de los elementos componentes de la baranda peatonal, en los largos indicados en proyecto ejecutivo, y respetando la geometría de las utilizadas en pasarelas E55 entre B° Don Bosco y B° Gral Deheza.

Los elementos premoldeados tendrán insertos metálicos donde se fijará la estructura de las barandas. El montaje de esta se realizará una vez terminado el correspondiente a las rampas por lo que deberán preverse las tareas de tal modo de afectar al minimo el transito vehicular.

Todos los elementos componentes serán galvanizados en caliente, y los sectores en que se hubiera afectado este tratamiento deberán ser repasadas en obra con pintura epoxi.

II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se computará y certificará por metro lineal (m) al precio correspondiente a los ítems “PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA” estando incluido en dicho precio, la carga, transporte a obra, descarga y montaje. Y toda otra tarea y equipo necesario que surja de la correcta realización de los trabajos.